


KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZIELENI DOLINY RZECI WIERZYCY ORAZ TERENÓW LEŚNYCH W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

ZAGOSPODAROWANIE CIĄGÓW PIESZYCH I ROWEROWYCH W UL. TCZEWSKIEJ I MICKIEWICZA

UL. TCZEWSKA - CIĄG PIESZY I ROWEROWY Z ZIELENIĄ PRZYULICZNĄ



WYCIĄG Z MPZP



TEREN KOMUNIKACYJNY DROGI PUBLICZNEJ KD-Z (ZBIORCZA):

- DOPUSZCZENIE ZACHOWANIA I WPROWADZANIA W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH ULICĘ LINIOWYCH UKŁADÓW ZIELENI WYSOKIEJ I IZOLACYJNEJ
- DOPUSZCZENIE REMONTÓW I BUDOWY CHODNIKÓW O SZEROKOŚCI MIN. 1,5 M I ŚCIEŻEK ROWEROWYCH O SZEROKOŚCI 1,5 - 2,0 M W OBRĘBIE LINII ROZGRANICZAJĄCYCH ULICĘ

ISTNIEJĄCY BRUK KAMIENNY



CIĄGI KOMUNIKACYJNE UL. TCZEWSKIEJ




UL. TCZEWSKA

- BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ, W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH ULICĘ, Z UŻYCIEM SEPARATORÓW
- MODERNIZACJA CHODNIKA PO STRONIE POŁUDNIOWEJ - WYKONANIE NAKŁADKI ASFALTOWEJ
- UZUPEŁNIENIE ALEI KASZTANOWEJ ZIELENIĄ WYSOKĄ - OK. 30 SZT. DRZEW



UL. MICKIEWICZA - CIĄG PIESZY I ROWEROWY Z ZIELENIĄ PRZYULICZNĄ




WYCIĄG Z MPZP

TEREN KOMUNIKACYJNY DROGI PUBLICZNEJ KD-G (GŁÓWNA):

- DOPUSZCZENIE ZACHOWANIA I WPROWADZANIA W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH ULICĘ LINIOWYCH UKŁADÓW ZIELENI WYSOKIEJ I IZOLACYJNEJ
- DOPUSZCZENIE REMONTÓW I BUDOWY CHODNIKÓW O SZEROKOŚCI MIN. 1,5 M I ŚCIEŻEK ROWEROWYCH O SZEROKOŚCI 1,5 - 2,0 M W OBRĘBIE LINII ROZGRANICZAJĄCYCH ULICĘ

PRZEKRÓJ B-B'



UL. MICKIEWICZA

- BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ, W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH ULICĘ
- MODERNIZACJA CHODNIKA PO STRONIE POŁUDNIOWEJ - WYKONANIE NAKŁADKI ASFALTOWEJ
- UZUPEŁNIENIE ALEI WIELOGATUNKOWEJ ZIELENIĄ WYSOKĄ - OK. 10 SZT. DRZEW

 <p>GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ</p>					
INWESTOR: Gmina Miejska Starogard Gdański, reprezentowana przez: Edmunda Stachowicza - Prezydenta Miasta Starogard Gdański					
ADRES: 83-200 Starogard Gdański, ul. Gdańska 6					
OBJEKT: Koncepcja zagospodarowania terenów zieleni doliny rzeki Wierzyca i terenów leśnych w Starogardzie Gdańskim					
TYTUŁ: ZAGOSPODAROWANIE CIĄGÓW PIESZYCH I ROWEROWYCH W UL. TCZEWSKIEJ I MICKIEWICZA					
PROJEKTANT:	Tytuł, imię, nazwisko: mgr inż. arch. Andrzej Małek mgr inż. arch. Mariusz Naumienko mgr inż. arch. Magdalena Krajewska mgr inż. arch. Maciej Kotwitski	NR. UPRAWNIENI: SI-502/84 - -	PODPIS:		
BRANDA:	NUMER PROJEKTU: 67/2013	DATA: 05/2013	SKALA: 1:100	NUMER RYSUNKU: 4.3.1	REWIZJA: 0
Wszystkie wymiary podane bez miana są w centymetrach. Nie wolno komercyjnie zdyktować z tego rysunku. Odbiorcą jest wykonawca robót. Jest sprawdzony wszystkie wymiary w naturze i przekazać informacje o zmianach w wymiarach do Biura Architektonicznego. Prawa autorskie do tego rysunku przysługują GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ. BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTANY LUB REPRODUKOWANY.					