

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Modernizacja pomieszczeń archiwum w budynku Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim:

1. Roboty budowlane

- wymiana tynków wewnętrznych,
- wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej metodą iniekcji grawitacyjnej,
- wymiana posadzek z płytek gres wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnej,
- roboty malarskie,

2. Instalacja klimatyzacji i wentylatorów,

3. Instalacja ppoż. (6 czujek dymu z centralą)

4. Wyposażenie:

- montaż regałów przesuwanych dwustronnych
- montaż regałów stałych

Archiwum.KST

OBMIAR

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ROBOTY TYNKARSKIE			
1 d.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
	11.20*2.53+3.00*6	m2	46.336	
			RAZEM	46.336
2 d.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		
	11.20*3+3.50*3+2.00+1.70*2	m	49.500	
			RAZEM	49.500
3 d.1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
	46.336+49.50*0.30	m2	61.186	
			RAZEM	61.186
2	IZOLACJA POZIOMA MURÓW			
4 d.2	Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły zwykłej - iniekcja dwurzędowa; mur o grubości 3 ceg.	m		
	2.45+3.15+5.60+5.40+2.00	m	18.600	
			RAZEM	18.600
5 d.2	Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły zwykłej - iniekcja dwurzędowa; mur o grubości 2 ceg.	m		
	95.00-18.60	m	76.400	
			RAZEM	76.400
6 d.2	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; gr. warstwy 2 mm	m2		
	93.77*0.40	m2	37.508	
			RAZEM	37.508
3	ROBOTY POSADZOWE			
7 d.3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	$(2.45+3.15)*4.55+5.60*5.40+11.20*2.00+3.50*3.50+2.00*1.70$	m2	93.770	
			RAZEM	93.770
8 d.3	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
	93.77	m2	93.770	
			RAZEM	93.770
9 d.3	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko- podkład pod izolację	m2		
	93.77	m2	93.770	
			RAZEM	93.770
10 d.3	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2		
	93.77	m2	93.770	
			RAZEM	93.770
11 d.3	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 - zwiinięciem na ścianę 10cm	m2		
	$93.77*1.1$	m2	103.147	
			RAZEM	103.147
12 d.3	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 - druga warstwa	m2		
	93.77	m2	93.770	
			RAZEM	93.770
13 d.3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
	93.77	m2	93.770	
			RAZEM	93.770
14 d.3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m2		
	93.77	m2	93.770	
			RAZEM	93.770
15 d.3	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
	93.77	m2	93.770	
			RAZEM	93.770
16 d.3	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
	$2.45*2+3.15*2+5.60*2+5.40*2+4.50*4+11.20*2+2.00*2+3.50*4+1.70*2$	m	95.000	
			RAZEM	95.000
17 d.3	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m3		
	$61.186*0.02+93.77*0.05$	m3	5.912	
			RAZEM	5.912

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.3	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
	61.186*0.02+93.77*0.05	m3	5.912	
			RAZEM	5.912
19 d.3	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
	61.186*0.02+93.77*0.05	m3	5.912	
			RAZEM	5.912
4 ROBOTY MALARSKIE				
20 d.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
	95.00*2.53	m2	240.350	
			RAZEM	240.350
21 d.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
	93.77	m2	93.770	
			RAZEM	93.770
5 URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE				
22 d.5	Dostawa i montaż 3 szt klimatyzatorów i 2 szt wentylatorów	kpl		
	1	kpl	1.000	
			RAZEM	1.000
23 d.5	Montaż instalacji p-poż 6 czujek dymu z centralą	kpl		
	1	kpl	1.000	
			RAZEM	1.000
24 d.5	Montaż regałów w dwóch pomieszczeniach przesuwne dwustronne i korytarze regały stacjonarne	kpl		
	1	kpl	1.000	
			RAZEM	1.000